
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8	Roboty malarskie
45431000-7	Kładzenie płytek
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
NAZWA INWESTYCJI:	Roboty remontowe poprawiające standard funkcjonowania stołówki szkolnej
ADRES INWESTYCJI:	26-600 Radom ul.Sowińskiego 1
NAZWA INWESTORA:	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
ADRES INWESTORA:	26-600 Radom ul.Sowińskiego 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Robert Miśkowski - Inspektor nadzoru

DATA OPRACOWANIA: 06.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
06.2021

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			KUCHNIA			
1 d.1	KNR 4-01 0354-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
			1,53 * 2,02	m ²	3,091	
					RAZEM	3,091
2 d.1	KNR 4-01 0702-06		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
			1,53 + 2,02 * 2	m	5,570	
					RAZEM	5,570
3 d.1	KNR 4-01 0306-02		Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
			1,53 * 2,02 * 2	m ²	6,181	
					RAZEM	6,181
4 d.1	KNR 4-01 0712-06		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
			poz.3	m ²	6,181	
					RAZEM	6,181
5 d.1	KNR 0-19 0931-06		Wymiana drzwi zewnętrznych stalowych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, ciepłe, wyposażone w klamkę i dwa zamki	m ²		
			1,1 * 2,1	m ²	2,310	
					RAZEM	2,310
6 d.1	KNR 4-01 0708-02		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
			1,1 + 2,1 * 2	m	5,300	
					RAZEM	5,300
7 d.1	KNR 0-19 0931-06		Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej wewnętrznej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone szybą P2 wyposażone w klamkę i zamek	m ²		
			0,8 * 2,1	m ²	1,680	
					RAZEM	1,680
8 d.1	KNNR-W 3 0614-03		Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych o wymiarach 20x20 cm układanych na klej o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu	m ²		
			(0,2 + 0,2 + 0,15) * 2,0 * 2	m ²	2,200	
					RAZEM	2,200
9 d.1	KNR 2-02 1017-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² , wzmocnione	m ²		
			0,8 * 2,0 * 2	m ²	3,200	
			0,7 * 2,0	m ²	1,400	
			0,6 * 2,0	m ²	1,200	
					RAZEM	5,800
10 d.1	KNR 4-01 0903-01		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
11 d.1	KNR 4-01 0920-20		Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - ościeżnice	m2		
d.1	1209-10					
			0,8 * 2,0 * 2 * 0,5	m2	1,600	
			0,7 * 2,0 * 0,5	m2	0,700	
			0,6 * 2,0 * 0,5	m2	0,600	
					RAZEM	2,900
13	KNNR 3		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
d.1	0605-04					
			2,0 * 1,6 * 2	m2	6,400	
			1,5 * 1,6	m2	2,400	
			1,0 * 1,6	m2	1,600	
					RAZEM	10,400
14	KNNR 3		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
d.1	0605-06					
			2,0 * 1,5 * 2	m2	6,000	
			1,5 * 1,5	m2	2,250	
					RAZEM	8,250
15	KNR 4-03		Wymiana opraw świetlówkowych na LED	szt.		
d.1	0606-05					
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
16	KNR 4-03		Wymiana wyłącznika IP44	szt.		
d.1	0308-02					
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
2			JADALNIA			
2.1			Instalacja elektryczna			
17	KNR 4-03		Wymiana opraw świetlówkowych na LED z pomiarem natężenia oświetlenia	szt.		
d.2.1	0606-05					
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
18	KNNR 5		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
d.2.1	0308-01					
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
19	KNNR 5		Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.2.1	0306-02					
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
2.2			Posadzka			
20	KNR 4-01		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
d.2.2	0818-05					
			11,6 * 5,74	m2	66,584	
					RAZEM	66,584
21	KNNR-W 3		Usunięcie kleju z podłoży betonowych przez szlifowanie	m2		
d.2.2	0809-03					
			poz.20	m2	66,584	
					RAZEM	66,584
22	KNR 4-01		Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
d.2.2	0804-05					
			38	m	38,000	
					RAZEM	38,000
23	KNR-W 2-02		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący głębokopenetrujący	m2		
d.2.2	1130-01					
			poz.20 * 1,05	m2	69,913	
					RAZEM	69,913

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.2.2	KNNR 2 1208-01 1208-02		Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 6 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - masa wysokoelastyczna na słabe podłoża z wklejeniem siatki na pęknięciach	m2		
			poz.23	m2	69,913	
					RAZEM	69,913
25 d.2.2	NNRNKB 202 2806-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
			poz.24	m2	69,913	
					RAZEM	69,913
26 d.2.2	NNRNKB 202 2809-03		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
			11,6 * 2 + 5,74 * 2	m	34,680	
					RAZEM	34,680
27 d.2.2	KNNR 7 0507-04		Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
			0,9 + 1,5	m	2,400	
					RAZEM	2,400