

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa pomieszczenia w celu wykonania dodatkowego stanowiska w zapleczu kuchni

ADRES INWESTYCJI: 26-600 Radom ul.Sowińskiego 5

NAZWA INWESTORA: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

ADRES INWESTORA: 26-600 Radom ul.Sowińskiego 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Robert Miśkowski - Inspektor Nadzoru

DATA OPRACOWANIA: 08.07.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.07.2022

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			<b>instalacja c.o.</b>			
1 d.1	KNR 4-02 0520-02		Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2 d.1	KNR 4-02 0517-01		Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
			Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
			2	m	2,000	
			ilość przyłączy		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
			łączna długość		<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
3 d.1	KNR 4-02 0509-01		Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4 d.1	kalk. własna		Spuszczenie i ponowne napełnienie wody do instalacji c.o.	r-g		
			6	r-g	6,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
2			<b>wod-kan</b>			
5 d.2	KNR 4-02 0109-01		Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
			5	szt.	5,000	
			Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
			2	m	2,000	
			ilość odcinków		<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
			łączna długość		<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
6 d.2	KNR 4-02 0212-03		Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm	msc.		
			2	msc.	2,000	
			Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
			2	m	2,000	
			ilość odcinków		<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
			łączna długość		<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
7 d.2	KNR 4-02 0218-04		Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka z blachy emaliowanego z odzysku	szt.		
			1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8 d.2	KNR 4-02 0121-01		Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej z odzysku	szt.		
			1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9 d.2	KNNR 4 0229-04		Zlewozmywak 1-komorowy	szt.		
			1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10 d.2	KNNR 4 0137-02		Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>			<b>roboty budowlane</b>			
11	KNR 0-19		Montaż ścianki aluminiowej parawanowej z miejscem na drzwi harmonijkowe	m2		
d.3	1024-10		1,36 * 2,2	m2	2,992	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,992</b>
12	KNR-W 2-02		Drzwi wewnętrzne składane	m2		
d.3	1023-02		0,8 * 2,0	m2	1,600	
			Obmiar dodatkowy:	kpl.		
			0	kpl.	0,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
					<b>RAZEM</b>	<b>0,000</b>
13	KNR 4-01		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
d.3	0811-07		0,83 * 1,36	m2	1,129	
			0	m2	0,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,129</b>
14	KNR 2-02		Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm	m2		
d.3	1115-01		poz.13	m2	1,129	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,129</b>
15	NNRNKB		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
d.3	202 2805-05		poz.14	m2	1,129	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,129</b>
16	NNRNKB		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.3	202 2809-01		0,83 * 2 + 1,36 * 2	m	4,380	
			0	m	0,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,380</b>
17	KNNR-W 3		Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wymiarach 15x15 cm układanych na klej o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu	m2		
d.3	0614-02		3,0	m2	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
18	KNNR 3		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
d.3	0605-04		1,36 * 5,6	m2	7,616	
			(1,36 + 5,6) * 2 * 1,58	m2	21,994	
					<b>RAZEM</b>	<b>29,610</b>
19	KNR-W 4-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.3	1216-01		7,616	m2	7,616	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,616</b>
20	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
d.3	0108-09		1	m3	1,000	
	0108-10				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>